



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1091537-55	<b>Nº SICONV</b> 953261	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Tapiratiba	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Recape diversas ruas do Município			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 12-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Recape diversas ruas do Município	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Tapiratiba- SP	<b>BDI 1</b> 21,77%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Recape diversas ruas do Município</b>									<b>529.021,33</b>	
<b>1.</b>			<b>Serviços Preliminares</b>					-	<b>2.340,96</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Instalação de Placa na Obra</b>					-	<b>2.340,96</b>	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	320,41	BDI 1	390,16	2.340,96	RA
<b>2.</b>			<b>Avenida João Bravo Caldeira</b>					-	<b>25.296,54</b>	
<b>2.1.</b>			<b>Drenagem</b>					-	<b>25.296,54</b>	
2.1.1.	SINAPI	102288	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	62,40	11,24	BDI 1	13,69	854,26	RA
2.1.2.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	65,00	180,64	BDI 1	219,97	14.298,05	RA
2.1.3.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	3,00	2.459,50	BDI 1	2.994,93	8.984,79	RA
2.1.4.	SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	54,23	17,56	BDI 1	21,38	1.159,44	RA
<b>3.</b>			<b>Avenida João Bravo Caldeira</b>					-	<b>124.901,15</b>	
<b>3.1.</b>			<b>Recapeamento</b>					-	<b>124.901,15</b>	
3.1.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	2.199,77	0,27	BDI 1	0,33	725,92	RA
3.1.2.	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	2.199,77	0,38	BDI 1	0,46	1.011,89	RA
3.1.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	65,99	1.440,25	BDI 1	1.753,79	115.732,60	RA
3.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.979,70	2,59	BDI 1	3,15	6.236,06	RA
3.1.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	963,45	1,02	BDI 1	1,24	1.194,68	RA
<b>4.</b>			<b>Avenida Francisco Gomes</b>					-	<b>105.917,10</b>	
<b>4.1.</b>			<b>Recapeamento</b>					-	<b>105.917,10</b>	
4.1.1.	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	1.865,43	0,38	BDI 1	0,46	858,10	RA
4.1.2.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	1.865,43	0,27	BDI 1	0,33	615,59	RA
4.1.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	55,96	1.440,25	BDI 1	1.753,79	98.142,09	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1091537-55	<b>Nº SICONV</b> 953261	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Tapiratiba	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Recape diversas ruas do Município			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 12-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Recape diversas ruas do Município	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Tapiratiba- SP	<b>BDI 1</b> 21,77%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Recape diversas ruas do Município</b>									<b>529.021,33</b>	
4.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.678,80	2,59	BDI 1	3,15	5.288,22	RA
4.1.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	817,02	1,02	BDI 1	1,24	1.013,10	RA
<b>5. Rua Francisco Vieira Ribeiro</b>									<b>-</b>	<b>42.075,43</b>
<b>5.1. Recapeamento</b>									<b>-</b>	<b>42.075,43</b>
5.1.1.	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	741,12	0,38	BDI 1	0,46	340,92	RA
5.1.2.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	741,12	0,27	BDI 1	0,33	244,57	RA
5.1.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	22,23	1.440,25	BDI 1	1.753,79	38.986,75	RA
5.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	666,90	2,59	BDI 1	3,15	2.100,74	RA
5.1.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	324,56	1,02	BDI 1	1,24	402,45	RA
<b>6. Rua Thomaz José Dias</b>									<b>-</b>	<b>228.490,15</b>
<b>6.1. Recapeamento</b>									<b>-</b>	<b>228.490,15</b>
6.1.1.	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	4.024,14	0,38	BDI 1	0,46	1.851,10	RA
6.1.2.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	4.024,14	0,27	BDI 1	0,33	1.327,97	RA
6.1.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	120,72	1.440,25	BDI 1	1.753,79	211.717,53	RA
6.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.621,60	2,59	BDI 1	3,15	11.408,04	RA
6.1.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.762,51	1,02	BDI 1	1,24	2.185,51	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA













**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1091537-55	<b>Nº SICONV</b> 953261	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Tapiratiba	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Recape diversas ruas do Município			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 12-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Recape diversas ruas do Município	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Tapiratiba- SP	<b>BDI 1</b> 21,77%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Recape diversas ruas do Município</b>									<b>529.021,33</b>

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:  
SINAPI 12/2023 NÃO DESONERADO      SICRO 07/2023

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Tapiratiba- SP  
**Local**  
  
segunda-feira, 22 de abril de 2024  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Pedro Sérgio Martini Júnior  
**CREA/CAU:** 5069750475  
**ART/RRT:** 2620240306908

← RECURSO